

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : APTEKA - MAGAZYN GOSPODARCZY - KRATA PRZESUWNA - I p. BUDYNEK A
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Chocimska 5
INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. Gandhi 14
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Kaczor
DATA OPRACOWANIA : 06.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2010

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	APTEKA - parter Bud. B				
1	KNR 4-01	Wykonanie i montaż kraty przesuwnej o wymiarach ca 160x200 [cm]	m ²		
d.1	1301-01Analogia	w tym: -rama kraty z profilu zamkniętego 40mm/30mm -pręty kraty z profiu zamkniętego 20mm/20mm -zamek atestowy -konstrukcja i mechanizm jezdny -zabezpieczenie antykorozyjne	m ²	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami KABE AKRYLATEX W starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1201-01	(5.0+2.0)*2*1.20	m ²	16.80	
				RAZEM	16.80
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-04	3.20	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	APTEKA - parter Bud. B							
1	KNR 4-01	Wykonanie i montaż kraty przesuwnej o wymiarach ca 160x200 [cm] w tym:	m ²				1	
d.1	1301-01Analogia	-rama kraty z profilu zamkniętego 40mm/30mm -pręty kraty z profiu zamkniętego 20mm/20mm -zamek atestowy -konstrukcja i mechanizm jezdny -zabezpieczenie antykorozyjne						
	999	-- Robocizna --	r-g	16.5500	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
		krata przesuwna wraz z mechanizmem jezdny	komplet	1.0000	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
Razem pozycja 1						0.00	1.00	0.00
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				10.00	
d.1	1204-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1510899	farba KABE Akrylatex W	dm ³	0.2980	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
Razem pozycja 2						0.00	10.00	0.00
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami KABE AKRYLATEX W starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				(5.0+2.0)*2* 1.20 = 16.80	
d.1	1201-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1220	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	0000000	farba KABE Akrylatex W materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00 0.00		
Razem pozycja 3						0.00	16.80	0.00
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				10.00	
d.1	1216-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1560200	folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
Razem pozycja 4						0.00	10.00	0.00
5	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²				3.20	
d.1	1212-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00		
		-- Materiały --						
	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0950	0.00	0.00		
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0190	0.00	0.00		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.5600	0.00	0.00		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00		
Razem pozycja 5						0.00	3.20	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł