KANAŁ OKRĄGŁY
Ø200mm
MONTOWANY 450mm W OSI NAD
POSADZKĄ

Miejsce lokalizacji panelu sterującego centrala wentylacyjna system NW1

II-4
mag. wyrobów med.
gres
12,50 m2

II-3
mag. produktów leczn.
gres
11,01 m2

I-5
szatnia czysta
PCV
2,50 m2

I-6
śluza brudna
PCV
5,11 m2

I-4
śluza czysta
PCV
4,96 m2

I-3
śluza brudna
PCV
5,47 m2

strefa przygotowania
3,47 m2

I-7
mag. leków porn. podawcze
PCV
7,01 m2

wydaj laboratoryjny

I-8
porn. socjal.
PCV
6,95 m2

PARTER

I-9
porn. administr.
PCV
6,38 m2

I-10
programy lekowe
PCV
9,66 m2

I-2
komunikacja
PCV
4,51 m2

I-14
porn. porz.
PCV
2,40 m2

I-11
WC
PCV
2,35 m2

I-12
WC
PCV
3,65 m2

I-13
WC
PCV
2,51 m2

CENTRALA SYSTEM 2

CENTRALA SYSTEM 3

CENTRALA SYSTEM 4

CENTRALA SYSTEM 5

wc personelu
4,63 m2

gab. stomat.
18,18 m2

II-2
gab. diagnost. zabiegowy
PCV
18,28 m2

II-1a
oddział dzienny
PCV
58,99 m2

II-1b
oddział dzienny
PCV
16,52 m2

łazienka
13,54 m2

boks badań
14,01 m2

boks badań
16,61 m2

pomieszczenia O/C
24,15 m2

rejestracja
26,98 m2

SZACHT
INSTALACYJNY

K3
klatka schodowa
21,7m2

MAG.MAT. ŁATWOPAL.
5,86 m2

110F60

KOM.DŹWIGU
14,97 m2

AGREGAT CHŁODNICZY
DLA CENTRALI NW1
CYTOSTATYKI

KORYTARZ
29,55 m2

CIECZ: Ø9,52mm
GAZ: Ø22,22mm

POJAZD KARETEK
60,59 m2

Elektryczna wytwornica
pary_w komplecie z przewodami
dostarczana przez producenta centrali

Elastyczny wąż doprowadzający wodę 3/4"

I-15
wentylatornia
gres
17,25 m2

OTWÓR NAWIEWNY DO ZAMUROWANIA

ROZDZ.NN
25,08 m2

CENTRALA SYSTEM
CYTOSTATYKI

NAWIEW (spód na wysokości
min. 30cm od posadzki) kanał osiatkować

PRZENIESIĘCIE ISTNIEJĄCEJ
JEDNOSTKI KLIMATYZACJI
NA DRUGĄ ŚCIANĘ

PROJEKTOWANY OTWÓR
NAWIEWNY 400x300mm
zabezpieczyć żaluzją (spód na wysokości
min. 200cm od posadzki)

TRAFO I
9,65 m2

TRAFO II
9,61 m2

UWAGI !!!
PRZED ROZPOCZĘCIEM
MONTAŻU KANAŁÓW
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
MOŻLIWE KOLIZJE
Z ISTNIEJĄCYMI INSTALACJAMI

Modern Eko tel. 882 - 147 - 538				Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa	
Inwestor:	Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa				
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**				
Branża:	Sanitarna				
Temat:	Przebudowa i remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni cytostatyków oraz przeniesienie zlikwidowanych pomieszczeń w inne miejsca wraz z przebudową instalacji wewnętrznych Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, dz. nr ewid. 2/39, 2/71, 2/76, 2/81, obręb 1-10-75, jedn. ewid. 146513_8				
Projektował:	mgr inż. Seweryn Urbański	SLK/0376/POOS/11	specjalność instalacyjna	2.2019	
Sprawdził:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna	2.2019	
Rzut Parteru - Instalacja wentylacji mechanicznej cz.1/2				Skala: 1:50	Nr rysunku W2