

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH - REMONT ŚCIAN PRZ Y WINDACH
NA PARTERZE i I PIĘTRZE BUDYNKU n r 2a ("B")
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Gandhi 14
INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. Gandhi 14
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Sporządził kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 OPLYTKOWANIE ŚCIAN PRZY WINDACH NA PARTERZE I NA I PIĘTRZE								
1	KNR 4-01 0819-d.1 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²				47.348	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.0000		
2	KNR 4-01 0701-d.1 04 ANALOGIA	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²				47.348	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2300	0.00	0.0000		
3	KNR 2-02 0803-d.1 03	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na nowej ścianie	m ²				47.348	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5729	0.00	0.0000		
	2380800	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0027	0.00	0.0000		
	2380802	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.0206	0.00	0.0000		
	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0021	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0378	0.00	0.0000		
4	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" powierzchni pionowe	m ²				47.348	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	0.2200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
5	KNR 2-02 0829-d.1 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²				47.348	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3033	0.00	0.0000		
	1550599	-- Materiały -- zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0072	0.00	0.0000		
6	NNRNKB 202 d.1 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²				47.348	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.1900	0.00	0.0000		
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	7.2200	0.00	0.0000		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.2700	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
7	NNRNKB 202 d.1 2809-01ANALOGIA	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m				14.240	
	999	-- Robocizna -- 0.57*1.05=	r-g	0.5985	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	9_00017	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES 12.5x25	m ²	0.1620	0.00	0.0000		
	9_00018	zaprawa klejąca CERESIT CM-11	kg	4.3400	0.00	0.0000		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.0800	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0060	0.00	0.0000		
8	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				60.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
9	KNR 4-01 0108- d.1 14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m ³				1.420	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3400	0.00	0.0000		
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	1.2100	0.00	0.0000		
10	KNR 4-01 0108- d.1 16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m ³				1.420	
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1) 0.04*29=	m-g	1.1600	0.00	0.0000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł