

KOSZTORYS SCALONY NAKŁADCZY ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Budynek naukowo - biurowy „ D” - zagospodarowanie I piętra na potrzeby ZHE Roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : ul. Chocimska 5 , 02-776 Warszawa,
INWESTOR : Instytut hematologii i Transfuzjologii
ADRES INWESTORA : ul. Indiry Gandhi 14 , 02-776 Warszawa
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Marczuk
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2019

Poziom cen : III kw 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	84	0.00	0.00
2	KNR 4-01 d.1 0348-04	Rozebranie ścianki GR 6 CM Z PANELI STALOWYCH	m ²	80	0.00	0.00
3	NNRNKB 202 d.1 2702-01	Demontaż sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm	m ²	170	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych I o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	43.05	0.00	0.00
5	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	240	0.00	0.00
6	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	10	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	250	0.00	0.00
8	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	20	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	20	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	40	0.00	0.00
11	KNR-W 4-01 d.1 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	105	0.00	0.00
12	KNR-W 4-01 d.1 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	117.29	0.00	0.00
13	KNR-W 4-01 d.1 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	117.29	0.00	0.00
14	KNR-W 4-01 d.1 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	11.7	0.00	0.00
15	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	8	0.00	0.00
16	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	11.7	0.00	0.00
17	KNR-W 4-01 d.1 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	24.03	0.00	0.00
18	KNR-W 4-01 d.1 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbióranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m ³	24.03	0.00	0.00
19	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko - gruz	t	40.851	0.00	0.00
20	Kalkulacja indywidualna	Wywóz do składowiska złomu	t	1.2	0.00	0.00
21	Kalkulacja indywidualna	Wywóz papy i utylizacja	t	0.5	0.00	0.00
22		Demontaż windy parter - I piętro	kpl.	1	0.00	0.00
		Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00
2		ROBOTY MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE				
23	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	105	0.00	0.00
24	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	105	0.00	0.00
25	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	105	0.00	0.00
26	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	105	0.00	0.00
27	NNRNKB 202 d.2 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ²	m ²	105	0.00	0.00
28	NNRNKB 202 d.2 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ²	m	39	0.00	0.00
29	NNRNKB 202 d.2 0190a-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²	85	0.00	0.00
30	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	10	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31	NNRNKB 202 d.2 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	10	0.00	0.00
32	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²	22	0.00	0.00
33	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	197	0.00	0.00
34	KNR-W 2-02 d.2 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²	197	0.00	0.00
35	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	197	0.00	0.00
36	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	197	0.00	0.00
37	KNR-W 2-02 d.2 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m	20	0.00	0.00
38	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	1370	0.00	0.00
39	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	1370	0.00	0.00
40	NNRNKB 202 d.2 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	1050	0.00	0.00
41	NNRNKB 202 d.2 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	320	0.00	0.00
42	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	1370	0.00	0.00
43	KNR-W 4-01 d.2 0519-02 analog	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm z dociepleniem dachu	m ²	117.29	0.00	0.00
44	KNR-W 4-01 d.2 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²	15	0.00	0.00
45	KNR-W 4-01 d.2 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²	11.7	0.00	0.00
46	KNR-W 2-02 d.2 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	11.7	0.00	0.00
47	KNR-W 2-02 d.2 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	8	0.00	0.00
48	d.2	Wykonanie zadaszenia z pleksi nad wejściem z klatki do chłodni kontenerowej ZHE	kpl.	1	0.00	0.00
49	KNR-W 4-01 d.2 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	27	0.00	0.00
50	KNR-W 4-01 d.2 0353-11	Wymiana parapetów	m	42.5	0.00	0.00
51	KNR-W 4-01 d.2 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych	szt.	23	0.00	0.00
52	KNR-W 2-02 d.2 1203-02	Drzwi p.poż EI-30 o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.845	0.00	0.00
53	KNR-W 2-02 d.2 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m	20	0.00	0.00
54	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszane w wersji higienicznej o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	38.71	0.00	0.00
55	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych szklonych szkłem bezpiecznym malowane proszkowo w kolorze białym - dół drzwi panel pełny	m ²	2.87	0.00	0.00
56	d.2	Zabezpieczenie narożnik drzwi i ścian	m	60	0.00	0.00
57	d.2	Montaż samozamykaczy	szt.	3	0.00	0.00
58	KNR 2-31 d.2 0502-02	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	10.5	0.00	0.00
59	d.2	Wymiana hydroizolacji stropu nad węzłem cieplnym z wykonanie dachu odwróconego	m ²	90	0.00	0.00
60	d.2	Wykonanie dwóch stropów międzypiętrowych w szachcie windy o wym. 2,20*2,73 na belkach stalowych z wykuciem gniazd, zbrojeniem z warstwami izolacyjnymi wg. projektu	m ²	12.012	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
61 d.2		Uruchomienie kontenerowej komory chłodniczej poprzez naprawę agregatu chłodniczego , uzupełnienie czynnika chłodniczego , rozruch , regulacja i uzyskanie niskich temperatur w komorze.	kpl.	1	0.00	0.00
		Razem: ROBOTY MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIO- WE				0.00
		Razem:				0.00