

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ POKOJ LECARSKICH NA POKOJE ŁÓŻKOWE V PIĘTRO BUD.  
NR 1 A ROBOTY BUDOWLANE A  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. GANDHI 14  
INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII  
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. GANDHI 14  
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

Sporządził kosztorys

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 POKOJE ŁÓŻKOWE ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0212-03</b>	<pokój 33 i 52>1.70*0.90*0.15*2	m <sup>3</sup>	0.459	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.459</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	<b>0354-04</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0354-08</b>	1.70*1.10*2	m <sup>2</sup>	3.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.740</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
d.1	<b>0705-02</b>	(2.0*2+1.1)*4+(2.0*2+1.70)*2	m	31.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.800</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
d.1	<b>0709-05</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - pierwsza	płyt.		
d.1	<b>0819-01</b>	2	płyt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - każda nast.	płyt.		
d.1	<b>0819-02</b>	10*2	płyt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2003-06</b>	4.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	<b>Analiza indywidualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianych 100 szerokość ościeżnicy 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNNR 2</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1104-02</b>	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNNR 2</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1103-01</b>	2.00*1.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka	m		
d.1	<b>0901-09</b>	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Montaż klamek z sztyldami i wkładki drzwiowej	kpl		
d.1	<b>0919-20</b>	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinicie na styku ściany z wykładziny PCV	m		
d.1	<b>1113-07</b>	10 cm -analogia 2.00+1.70*2	m	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie wyobleń na styku posadzka ściana pod cokolik - analogia	m		
d.1	<b>0207-01</b>	2.00	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1510-03</b>	<ścianka gipsowa>4.0*2	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-01</b>	<syfity>17.6+18.1+35.70+(1.70+1.30)*2	m <sup>2</sup>	77.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.400</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02</b>	<sala 52 i 33>[4.50*2+1.50]*2*2.0*2+4.0*2 <sala 52 i33>[4.50+2.80+0.5*1.7]*2*1.0*2 <sala 22>3.20*2.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.000 32.600 17.920	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<przedsionek>3.20*2.30*2	m <sup>2</sup>	14.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.240</b>
19	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1216-01</b>	77.40+3.0*2.0*4*2	m <sup>2</sup>	125.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.400</b>
20	<b>KNR 0-19</b>	Montaż ścianki z drzwiami aluminiowymi oraz drzwi aluminiowych jednoskrzyd- łowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1024-06</b>	1.80*2.00*2	m <sup>2</sup>	7.200	
		1.10*2.00*2	m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
21	<b>KNR 0-19</b>	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1024-08</b>	1.70*2.0	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
22	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-17</b>	<poz. 1>0.459	m <sup>3</sup>	0.459	
		<poz. 5>35*0.1*0.04	m <sup>3</sup>	0.140	
		<poz. 6>4*0.2*0.2*0.04	m <sup>3</sup>	0.006	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.605</b>
23	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-16</b>	0.605	m <sup>3</sup>	0.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.605</b>

ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ POKOJ LEKARSKICH NA POKOJE ŁÓŻKOWE V PIĘTRO BUD NR 1 A ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>1 POKOJE ŁÓŻKOWE ROBOTY BUDOWLANE</b>								
1	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0212-03</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>				<pokój 33 i 52>1.70* 0.90*0.15*2 = 0.459	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	24.7600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.459</b>	<b>0.00</b>
2	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.				4	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
3	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0354-08</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>				1.70*1.10*2 = 3.740	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.8400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.740</b>	<b>0.00</b>
4	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0705-02</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m				(2.0*2+1.1)* 4+(2.0*2+ 1.70)*2 = 31.800	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.4400	0.00	0.0000		
	<b>1701100</b>	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0016	0.00	0.0000		
	<b>2360000</b>	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0014	0.00	0.0000		
	<b>1602003</b>	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0080	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34312</b>	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	<b>43211</b>	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.0000</b>	<b>31.800</b>	<b>0.00</b>
5	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0709-05</b>	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.				4	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5500	0.00	0.0000		
	<b>1701100</b>	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0026	0.00	0.0000		
	<b>2360000</b>	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0024	0.00	0.0000		
	<b>1602003</b>	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0133	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34312</b>	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	<b>43211</b>	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
6	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0819-01</b>	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - pierwsza	plyt.				2	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1900	0.00	0.0000		
	<b>2530099</b>	-- Materiały -- płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne (glazurowane)	m <sup>2</sup>	0.0250	0.00	0.0000		
	<b>1701100</b>	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.00021	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>

ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ POKOJ LEKARSKICH NA POKOJE ŁÓŻKOWE V PIĘTRO BUD NR 1 A ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
7 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0819-02</b>	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych - każda nast.	plyt.				10*2 = 20.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.0000		
	<b>2530099</b>	-- Materiały -- płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne (glazurowane)	m <sup>2</sup>	0.0250	0.00	0.0000		
	<b>1701100</b>	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.00021	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.0000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.00</b>
8 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2003-06</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m <sup>2</sup>				4.0	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	2.9100	0.00	0.0000		
	<b>1750899</b>	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	4.1200	0.00	0.0000		
	<b>1323300</b>	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600	0.00	0.0000		
	<b>1323320</b>	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500	0.00	0.0000		
	<b>8990599</b>	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	<b>1346399</b>	blachowkręty	szt	44.4200	0.00	0.0000		
	<b>1740110</b>	gips budowlany szpachlowy	t	0.0028	0.00	0.0000		
	<b>2310099</b>	płyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.0000		
	<b>3903010</b>	taśma	m	3.6260	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	<b>39000</b>	środek transportowy	m-g	0.0523	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
9 d.1	<b>Analiza indywidualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianych 100 szerokość ościeżnicy 15 cm	m <sup>2</sup>				1	
	<b>2715199</b>	-- Materiały -- ościeżnice drewniane 15 cm - 90	szt	1.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
10 d.1	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.0000		
	<b>1470900</b>	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.0000		
	<b>8990499</b>	kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
11 d.1	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>				2.00*1.00 = 2.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	<b>2710299</b>	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
12 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0901-09</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka	m				10	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		

ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ POKOJ LECARSKICH NA POKOJE ŁÓŻKOWE V PIĘTRO BUD NR 1 A ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	<b>2762000</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- ćwierćwałki materiały pomocnicze	m %	1.1000 3.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0.0000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
13 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0919-20</b>	Montaż klamek z szyldami i wkładki drzwiowej	kpl				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.0000		
	<b>1344399</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych materiały pomocnicze	szt %	1.0000 8.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
14 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych - wywinięcie na styku ściany z wykładziny PCV 10 cm -analogia	m				2.00+1.70*2 = 5.400	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1103	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- Cokół zwykłej wykładziny Tarcett materiały pomocnicze	msc. %	0.1000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	<b>34000</b> <b>39599</b>	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0.0000</b>	<b>5.400</b>	<b>0.00</b>
15 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0207-01</b>	Wykonanie wyobleń na styku posadzka ściana pod cokolik - analogia	m				2.00	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- uszczelka z tworzywa do wyobleń materiały pomocnicze	msc. %	1.0000 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
16 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				<ścianka gipsowa> 4.0*2 = 8.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1760	0.00	0.0000		
	<b>1502110</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	<b>39000</b>	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0.0000</b>	<b>8.000</b>	<b>0.00</b>
17 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>				<syfity> 17.6+18.1+ 35.70+ (1.70+1.30) *2 = 77.400	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	<b>1510899</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0.0000</b>	<b>77.400</b>	<b>0.00</b>
18 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				157.24	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		

ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ POKOJ LEKARSKICH NA POKOJE ŁÓŻKOWE V PIĘTRO BUD NR 1 A ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	<b>1510899</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2860 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>0.0000</b>	<b>157.240</b>	<b>0.00</b>
19 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>				77.40+3.0* 2.0*4*2 = 125.400	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
	<b>1560200</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>0.0000</b>	<b>125.400</b>	<b>0.00</b>
20 d.1	<b>KNR 0-19</b> <b>1024-06</b>	Montaż ścianki z drzwiami aluminiowymi oraz drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>				11.6	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	2.1200	0.00	0.0000		
	<b>1344499</b>	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	5.2900	0.00	0.0000		
	<b>1470999</b>	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.2900	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>1319992</b>	drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	<b>39000</b>	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>0.0000</b>	<b>11.600</b>	<b>0.00</b>
21 d.1	<b>KNR 0-19</b> <b>1024-08</b>	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>				1.70*2.0 = 3.400	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	3.1000	0.00	0.0000		
	<b>1344499</b>	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	4.7600	0.00	0.0000		
	<b>1470999</b>	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.2400	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>1319992</b>	drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	<b>39000</b>	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.400</b>	<b>0.00</b>
22 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>				0.605	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.0000		
	<b>39811</b>	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.605</b>	<b>0.00</b>
23 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-16</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>				0.605	
	<b>39531</b>	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1) 0.04*29=1.16=	m-g	1.1600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.605</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł