
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : PRACE MALARSKIE DLA KLINIKI HEMATOLOGII - BUDYNEK NR 1 ("A")
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Gandhi 14
INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. Gandhi 14
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Sporządził kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 PRACE BUDOWLANE SALA								
1	KNR 4-01 1202- d.1 07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²				97.527	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3810	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
		Farba akrylowa ŚNIESZKA NA ZACIEKI I PLAMY do sufitów i ścian, biała opak 0,4 dm3	dm ³ / m2	0.1500	0.00	0.0000		
		Środek do odgrzybiania murów DEKO-SOL	dm ³ / m2	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
2	KNR 4-01 1204- d.1 08	Przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²				97.527	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1740103	gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
3	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				97.527	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	202x050	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
4	KNR 4-01 1204- d.1 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				300.033	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1510899	farba KABE Akrylatex W	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
5	KNR 4-01 1204- d.1 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				576.256	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1510899	farba KABE Akrylatex W	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
6	KNR 4-01 1204- d.1 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²				350.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1510899	farba KABE Akrylatex W	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
7	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				300.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1560200	folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł