
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POSADZEK W 2 POKOJACH ZAKŁADU WIRUSOLOGII I WYKONANIE PRZEGRODY W POMIESZCZENIU SALI WYKŁADOWEJ - I i II P. BUDYNEK B ul. CHOCIMSKA 5
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Chocimska 5
INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. Gandhi 14
BRANŻA : BUDOWLANA - SANITARNA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Sporządził kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1 PRACE BUDOWLANE SALA								
1	KNR 4-01 0818- d.1 05 ANALOGIA	Zerwanie posadzki z wykładziny	m ²				44.180	
	999	-- Robocizna -- 0.18*0.8=	r-g	0.1440	0.00	0.0000		
2	KNR 4-01 0705- d.1 01	Wykonanie pasów wyprawy z masy Tomsit RS 88 o szer. do 100cm na cokółkach ze szlifowaniem dla wyrównania powierzchni pod cokoły z wykładziny Tarcett - precyzyjne szlifowanie - ANALOGIA	m				26.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	0000000	-- Materiały -- Zaprawa szpachlowa Tomsit RS 88 materiały pomocnicze	kg %	0.5700 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
3	KNR 2-02 1112- d.1 05	Posadzki z wykładzin rulonowe - Tarcett klejone do podłoża klejem, posadzki zwykłe EMINENT lub OPTIMA	m ²				44.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
	1563199	-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m ²	1.0900	0.00	0.0000		
	1550712	klej winylowy Polacet	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0057	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0041	0.00	0.0000		
4	KNR 4-01 0207- d.1 01	Wykonanie wybolei na styku posadzki ze ścianą pod cokół	m				26.660	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.0000		
	0000000	-- Materiały -- Uszczelka z tworzyw sztucznych do wybolei materiały pomocnicze	msc. %	1.0000 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
5	KNR 2-02 1113- d.1 07	Posadzki z tworzyw sztucznych- wywinięcie na ściany wykładziny z PCV 10 cm - ANALOGIA	m				4.418	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1103	0.00	0.0000		
	1560799	-- Materiały -- Wykładzina podłogowa Tarcett lub Eminent	m	0.1070	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
6	KNR 2-02 1112- d.1 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				48.598	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1562700	-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
7	KNR 2-02 2003-d.1 04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m ²				18.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2355	0.00	0.0000		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	4.1200	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1.0100	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3.3300	0.00	0.0000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.1132	0.00	0.0000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0028	0.00	0.0000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	3.6260	0.00	0.0000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.0956	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0523	0.00	0.0000		
8	KNR 4-01 0322-d.1 02 ANALOGIA	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1350309	-- Materiały -- kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
9	KNR 2-02 0829-d.1 07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²				5.580	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.5797	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	5.2000	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.0000		
10	KNR 4-01 1202-d.1 07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3810	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Farba akrylowa ŚNIESZKA NA ZACIEKI I PLAMY do sufitów i ścian, biała opak 0,4 dm3	dm ³ / m2	0.1500	0.00	0.0000		
		Środek do odgrzybiania murów DEKO-SOL	dm ³ / m2	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
11	KNR 4-01 1204-d.1 08	Przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.0000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0.3000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
12	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				10.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	2x002	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
13	KNR 4-01 1204-d.1 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i tynków	m ²				99.160	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W	dm ³	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
14	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²				36.360	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760	0.00	0.0000		
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm ³	0.2760	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
15	KNR 4-01 1212-d.1 18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²				5.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7200	0.00	0.0000		
	1511799	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.2270	0.00	0.0000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0450	0.00	0.0000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark	0.5600	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
16	KNR 4-01 0108-d.1 14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m ³				0.763	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3400	0.00	0.0000		
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	1.2100	0.00	0.0000		
17	KNR 4-01 0108-d.1 16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m ³				0.763	
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1) 0.04*29=	m-g	1.1600	0.00	0.0000		
18	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				60.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0.3570	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
2 WYMIANA WYKŁADZINY								
19	KNR 4-01 0818-d.2 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				51.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
20	KNR-W 7-12 d.2 0301-04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych	m ²				51.180	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2250	0.00	0.0000		
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	2.5000	0.00	0.0000		
21 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²				51.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
	202x047 0000000	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka materiały pomocnicze	kg %	7.8000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0100 0.0100	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²				51.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze	dm ³ %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34000 2x002	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
23 d.2	KNR 4-01 0705- 01	Wykonanie pasów wyprawy z masy Tomsit RS 88 o szer. do 100cm na cokółkach ze szlifowaniem dla wyrównania powierzchni pod cokoły z wykładziny Tarcett - precyzyjne szlifowanie - ANALOGIA	m				41.610	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600	0.00	0.0000		
	0000000	-- Materiały -- Zaprawa szpachlowa Tomsit RS 88 materiały pomocnicze	kg %	0.5700 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
24 d.2	KNR 2-02 1112- 05	Posadzki z wykładzin rulonowe - Tarcett klejone do podłoża klejem, posadzki zwykłe EMINENT lub OPTIMA	m ²				51.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3953	0.00	0.0000		
	1563199 1550712 1530200 0000000	-- Materiały -- wykładzina podłogowa z PCW rulonowa klej winylowy Polacet pasta podłogowa bezbarwna materiały pomocnicze	m ² kg kg %	1.0900 0.3000 0.1000 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0057 0.0041	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
25 d.2	KNR 4-01 0207- 01	Wykonanie wyoblen na styku posadzki ze ścianą pod cokolil	m				41.610	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.0000		
		-- Materiały -- Uszczelka z tworzyw sztucznych do wyoblen	msc.	1.0000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0.0900	0.00	0.0000		
26	KNR 2-02 1113-d.2 07	Posadzki z tworzyw sztucznych- wywiniecie na ściany wykładziny z PCV 10 cm - ANALOGIA	m				5.118	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1103	0.00	0.0000		
	1560799	-- Materiały -- Wykładzina podłogowa Tarcett lub Eminent	m	0.1070	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
27	KNR 2-02 1112-d.2 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				56.298	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1261	0.00	0.0000		
	1562700	-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0.0300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
3 INSTALACJA WOD. - KAN.								
28	KNR 4-01 0209-d.3 01	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm	m ²				0.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	9.4500	0.00	0.0000		
29	KNR-W 2-15 d.3 0106-08	Rury kanalizacyjnePCV Fi 75 mm	m				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8000	0.00	0.0000		
	5031999	-- Materiały -- rura ze stali PCV dn 75 mm	m	1.0200	0.00	0.0000		
	6601999	uchwyty do rur fi 75 mm	szt.	0.3500	0.00	0.0000		
	5119999	złączka fi 76 mm	szt.	0.4300	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.0431	0.00	0.0000		
30	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalka wisząca	kpl.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9500	0.00	0.0000		
	6320299	-- Materiały -- umywalka wiszaca mała	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	5717000	syfony umywalkowe	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
		bateria umywalkowa	1.0000	0.00	0.0000			
	0000000	wężyki i zawory kątowe	kpl	1.0000	0.00	0.0000		
		materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.1400	0.00	0.0000		
31	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych nierdz. fi 50 mm	podej				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5610	0.00	0.0000		
	5613999	-- Materiały -- kształtki PEHD do zgrzewania elektrooporowego o śr. 50 mm	szt.	3.1000	0.00	0.0000		
	6602099	uchwyty do rur PCV 50 mm'	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.0040	0.00	0.0000		
32	KNR-W 4-02 d.3 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	5601199	-- Materiały -- Rura PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/2,2 mm	m	1.0500	0.00	0.0000		
	5613199	trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej 50/50 mm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	5613400	złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowa fi 50 mm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	6602099	uchwyty do rur PCV 50 mm'	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.0000	0.00	0.0000		
33	KNR-W 2-15 d.3 0106-02	Rurociągi BB. na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20 mm	m				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3070	0.00	0.0000		
	5031999	-- Materiały -- Rura BB dn 20 mm	m	1.0300	0.00	0.0000		
	6601999	uchwyty do rur o śr.nominalnej 20 mm'	szt	0.7000	0.00	0.0000		
	5119999	złączka zaciskowa fi 22 mm	szt	0.6200	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.0066	0.00	0.0000		
34	KNR-W 2-15 d.3 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych Dn 20 mm	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2370	0.00	0.0000		
	5730899	-- Materiały -- zawór zwrotny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany fi 20 mm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.0050	0.00	0.0000		
35	KNR-W 2-15 d.3 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0916	0.00	0.0000		
	5701002	-- Materiały -- zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M 83 15 mm	szt	0.0020	0.00	0.0000		
	5703800	zawór zwrotny przelotowy c.o. M 3003 mosiężny fi 15 mm	szt	0.0020	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy'	m-g	0.0001	0.00	0.0000		
36	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0556	0.00	0.0000		
37	KNR-W 4-02 d.3 0118-04	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych fi 20 mm , trójnik PE	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	5649999	trójnik PE równoprzelotowy do zgrzewania elektrooporowego 1,0 MPa (woda) , fi 32 mm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	5649999	dwuzłączki z polipropylenu	szt	1.0000	0.00	0.0000		
37	KNR 4-01 0336-d.3 04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.0000		
38	KNR 4-01 0324-d.3 05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8800	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	1800102	Cegła bud. pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	15.0000	0.00	0.0000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2.3900	0.00	0.0000		
	1720200	wapno suchogazzone	kg	1.3300	0.00	0.0000		
	1601804	Piasek uziar.0-4mm	m ³	0.0150	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0800	0.00	0.0000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł