

ZATWIERDZAM

Warszawa, 28.10.2019 r.

**Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia**

mgr Iwona Łopacińska

DZ.26.74.952.2019.KW

strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: znak sprawy IHIT/P/74/2019 - odpowiedź na pytanie wykonawcy.

WYJAŚNIENIE 5 TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku D na potrzeby Zakładu Hematologii Eksperymentalnej, ul. Chocimska 5 – numer sprawy IHIT/P/74/2019” wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treści pytań i udziela wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający informuje iż treści pytań pozostawia w pisowni oryginalnej otrzymanej od Wykonawcy.

Pytanie 1

Na schematach rozdzielnic podana jest klasa ochronności. Rozdzielnica RW posiada klasę I a pozostałe w tym np. rozdzielnica RSW znajdująca się w tym samym pomieszczeniu klasę II. Czy możemy zastosować obudowy w klasie I dla wszystkich rozdzielnic?

Odpowiedź:

Wszystkie rozdzielnice mogą być w I klasie ochronności.

Pytanie 2

W części opisowej projektu podane jest, że wszystkie obudowy rozdzielnic mają stopień ochrony IP44. Na schematach niektóre z nich posiadają stopień ochrony IP54 a inne IP 44 w tym zlokalizowane obok siebie rozdzielnice RL-P i RUPS lub w tym samym pomieszczeniu RW i RSW. Czy możemy zastosować obudowy IP44 do wszystkich rozdzielnic?

Odpowiedź:

Wszystkie rozdzielnice mogą mieć stopień ochrony IP44.

Pytanie 3

W jaki sposób Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji z papy na całym dachu węzła cieplnego? Na części dachu stoi chłodnia którą trzeba uruchomić, nie ma nigdzie informacji w SIWZ na temat demontażu i ponownym montażu chłodni po wykonaniu izolacji przeciw-wodnej na stropodachu. Czy to oznacza że wykonawca ma wykonać izolację tylko na połowie dachu? czy zamawiający ma jakieś inne rozwiązanie? Zaznaczam iż brak jest takiej pozycji w przedmiarach a demontaż i ponowny montaż starej chłodni może być nie możliwy, czasochłonny i kosztowny. Prosimy o podanie rozwiązania wykonania izolacji całości dachu.

Odpowiedź:

Propozycja inwestora to wykonanie cokołu wokół chłodni z wywinięciem izolacji przeciwwodnej oraz wykonanie obróbki blacharskiej. Bez ingerencji w istniejącą chłodnię.