

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Pracownia Biol. Molek. i Porfiria bud.B  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Chocimska 5  
INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII  
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. Gandhi 14  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Kaczor  
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.04.2010

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PBM - parter Bud. B</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-15</b>	(2.27*2+2.65)*2.00	m <sup>2</sup>	14.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.38</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0701-01</b>	14.38	m <sup>2</sup>	14.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.38</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0711-03</b>	14.38	m <sup>2</sup>	14.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.38</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0829-07</b>	14.38	m <sup>2</sup>	14.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.38</b>
5	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
d.1	<b>202 0842-01</b>	8	m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-15</b>	14.38*0.03	m <sup>3</sup>	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-16</b>	Krotność = 29 0.43	m <sup>3</sup>	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
8	<b>Wycena in-</b>	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>dywidualna</b>	0.43	m <sup>3</sup>	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.		
d.1	<b>0322-02</b>	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-07</b>	58.22*0.20	m <sup>2</sup>	11.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.64</b>
11	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	(2.90+2.27*2+1.53+2.65)*(4.16+0.85)	m <sup>2</sup>	58.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.22</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-01</b>	(2.90+2.27*2+1.53+2.65)*(4.16+0.85)	m <sup>2</sup>	58.22	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.22</b>
13	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>	4.16*10*1.60+ (2.90+2.27*2+1.53+2.65)*(1.60+0.75)	m <sup>2</sup>	93.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.87</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1201-01</b>	4.16*10*1.60+ (2.90+2.27*2+1.53+2.65)*(1.60+0.75)	m <sup>2</sup>	93.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.87</b>
15	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1216-01</b>	(2.90+2.27*2+1.53+2.65)*4.16+(5.20+6.00*2)*1.10	m <sup>2</sup>	67.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.26</b>
<b>2 Porfiria Ciemna - Bud. B - II p. plus wejście do PBM</b>					
16	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0701-01</b>	12.00+4.00	m <sup>2</sup>	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0621-03</b>	12.00+4.00	m <sup>2</sup>	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
18	<b>KNR 4-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0711-03</b>	16.00	m <sup>2</sup>	16.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
19 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.80+2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
20 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 40.00+6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.00</b>
21 d.2	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.80+2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
22 d.2	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 40.00+6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>1 PBM - parter Bud. B</b>								
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>				14.38	
d.1	<b>0819-15</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.00		
<b>Razem pozycja 1</b>							<b>14.38</b>	<b>0.00</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				14.38	
d.1	<b>0701-01</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.2700	0.00	0.00		
<b>Razem pozycja 2</b>							<b>14.38</b>	<b>0.00</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.)	m <sup>2</sup>				14.38	
d.1	<b>0711-03</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.1700	0.00	0.00		
	<b>1701100</b>	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00		
	<b>2360000</b>	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0048	0.00	0.00		
	<b>1602003</b>	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0266	0.00	0.00		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	<b>34312</b>	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00		
	<b>43211</b>	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00		
<b>Razem pozycja 3</b>							<b>14.38</b>	<b>0.00</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>				14.38	
d.1	<b>0829-07</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.5797	0.00	0.00		
	<b>2520199</b>	-- Materiały -- płytki ceramiczne i terakotowe	m <sup>2</sup>	1.0200	0.00	0.00		
	<b>1550599</b>	zaprawa klejąca	kg	5.2000	0.00	0.00		
	<b>1550599</b>	zaprawa spoinująca	kg	0.6000	0.00	0.00		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0295	0.00	0.00		
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.0275	0.00	0.00		
<b>Razem pozycja 4</b>							<b>14.38</b>	<b>0.00</b>
5	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m				8	
d.1	<b>0842-01</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0936	0.00	0.00		
	<b>9_00021</b>	-- Materiały -- listwa wykończająca	m	1.0300	0.00	0.00		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00		
	<b>2x002</b>	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00		
<b>Razem pozycja 5</b>							<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>				0.43	
d.1	<b>0108-15</b>							
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	3.2000	0.00	0.00		
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
	<b>39521</b>	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.6400	0.00	0.00			
<b>Razem pozycja 6</b>								<b>0.43</b>	<b>0.00</b>
7 d.1	<b>KNR 4-01 0108-16</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m <sup>3</sup>				0.43		
	<b>39521</b>	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.04*29=	m-g	1.1600	0.00	0.00			
<b>Razem pozycja 7</b>								<b>0.43</b>	<b>0.00</b>
8 d.1	<b>Wycena indywidualna</b>	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>				0.43		
		-- Materiały -- Opłata za wysypisko	msc.	1.0000	0.00	0.00			
<b>Razem pozycja 8</b>								<b>0.43</b>	<b>0.00</b>
9 d.1	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych	szt.				1		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00			
	<b>1350309 0000000</b>	-- Materiały -- Drzwiczki rewizyjne 25x30 materiały pomocnicze	szt %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.00 0.00			
<b>Razem pozycja 9</b>								<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
10 d.1	<b>KNR 4-01 1202-07</b>	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>				11.64		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.3810	0.00	0.00			
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- Lakier akrylowy EMOMAT W1 materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> %	0.2000 2.0000	0.00 0.00	0.00 0.00			
<b>Razem pozycja 10</b>								<b>11.64</b>	<b>0.00</b>
11 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>				58.22		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00			
	<b>202x050 0000000</b>	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2100 1.5000	0.00 0.00	0.00 0.00			
	<b>34000 2x002</b>	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003	0.00 0.00	0.00 0.00			
<b>Razem pozycja 11</b>								<b>58.22</b>	<b>0.00</b>
12 d.1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>				58.22		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.00			
	<b>1510899 0000000</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00 0.00			
<b>Razem pozycja 12</b>								<b>58.22</b>	<b>0.00</b>
13 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				93.87		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00			
	<b>202x050</b>	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2200	0.00	0.00			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00			
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00			
	<b>2x002</b>	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00			
<b>Razem pozycja 13</b>							<b>0.00</b>	<b>93.87</b>	<b>0.00</b>
14 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1201-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				93.87		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1220	0.00	0.00			
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.00 0.00			
<b>Razem pozycja 14</b>							<b>0.00</b>	<b>93.87</b>	<b>0.00</b>
15 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>				67.26		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00			
	<b>1560200</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00 0.00			
<b>Razem pozycja 15</b>							<b>0.00</b>	<b>67.26</b>	<b>0.00</b>
<b>2 Porfiria Ciemna - Bud. B - II p. plus wejście do PBM</b>									
16 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				16		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.2700	0.00	0.00			
<b>Razem pozycja 16</b>							<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>
17 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0621-03</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>				16		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1600	0.00	0.00			
	<b>1412399</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- środki impregacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe materiały pomocnicze	kg %	0.1430 2.0000	0.00 0.00	0.00 0.00			
<b>Razem pozycja 17</b>							<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>
18 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0711-03</b>	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.)	m <sup>2</sup>				16		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.1700	0.00	0.00			
	<b>1701100</b> <b>2360000</b> <b>1602003</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25 ciasto wapienne (wapno gaszone) piasek do zapraw materiały pomocnicze	t m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> %	0.0052 0.0048 0.0266 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00			
	<b>34312</b> <b>43211</b>	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g m-g	0.0500 0.0400	0.00 0.00	0.00 0.00			
<b>Razem pozycja 18</b>							<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>
19 d.2	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>				14		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00			
		-- Materiały --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość	
	<b>202x050</b>	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.00			
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00			
	<b>34000</b>	-- Sprzęt --							
	<b>2x002</b>	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00			
		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00			
<b>Razem pozycja 19</b>							<b>0.00</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>
20 d.2	<b>NNRNKB 202</b> <b>1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				46		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00			
	<b>202x050</b>	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2200	0.00	0.00			
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.00			
	<b>34000</b>	-- Sprzęt --							
	<b>2x002</b>	wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00			
		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00			
<b>Razem pozycja 20</b>							<b>0.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>
21 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>				14		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.00			
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W	dm <sup>3</sup>	1.0000	0.00	0.00			
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00			
<b>Razem pozycja 21</b>							<b>0.00</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>
22 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				46		
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.00			
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W	dm <sup>3</sup>	0.2980	0.00	0.00			
		materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.00			
<b>Razem pozycja 22</b>							<b>0.00</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0.00</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł