

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : STERYLIZATORNIA  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. CHOCIMSKA 5  
INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII  
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. Gandhi 14  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Kaczor  
DATA OPRACOWANIA : 06.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2010

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 WYMIANA POSADZKI</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-05</b>	<przejścia>1.5*1.00+2.0*0.20	m <sup>2</sup>	1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	<pomieszczenie>5.90*3.0 <korytarz>8.00*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.700 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.700</b>
3	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	1.90+37.70	m <sup>2</sup>	39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
4	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1130-02</b>	39.60	m <sup>2</sup>	39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
5	<b>NNRNKB</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2806-05</b>	39.60	m <sup>2</sup>	39.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.600</b>
6	<b>KNR 0-12</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 20 cm	m		
d.1	<b>1119-03</b>	8.00*2+1.20-(2*0.80+1.20)	m	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-14</b>	39.60*0.004+1.90*0.008	m <sup>3</sup>	0.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.174</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-16</b>	Krotność = 29 0.174	m <sup>3</sup>	0.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.174</b>
9		Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	0.174	m <sup>3</sup>	0.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.174</b>
<b>2 ROBOTY MALARSKIE</b>					
10	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-01</b>	<korytarz>8.00*2.50 <pomieszczenie>5.90*3.0 <pomieszczenie drugie>5.90*5.0 <przy lekarzu zakładowym> 60.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000 17.700 29.500 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.200</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0623-05</b>	<akumulatornia> 10.00 <przy lekarzu zakładowym> 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1202-07</b>	<akumulatornia> 10.00 <przy lekarzu zakładowym> 12.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0713-01</b>	<akumulatornia> (2.50+1.60)*2*3.20+2.50*1.60	m <sup>2</sup>	30.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.240</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-05</b>	32.24	m <sup>2</sup>	32.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.240</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami KABE AKRYLATEX W starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1201-01</b>	<korytarz>(8.00+1.20)*3.20*2-(2*0.80+1.20*2)*2.00-6.80*0.80 <pomieszczenie>(5.90+3.0)*2*1.70 <pomieszczenie drugie>(5.90+5.0)*2*1.70 <przy lekarzu zakładowym> 120.00 <przy magazynie> 60.00+26.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.440 30.260 37.060 120.000 86.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.200</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>2003-01</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 1.80*2.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.920</b>
17 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią  67.20+50.00+15.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>1 WYMIANA POSADZKI</b>								
d.1	<b>1 KNR-W 4-01</b> <b>0819-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek	m <sup>2</sup>				<przejścia> 1.5*1.00+ 2.0*0.20 = 1.900	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.900</b>	<b>0.00</b>
d.1	<b>2 KNR 4-01</b> <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>				37.7	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1800	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.0000</b>	<b>37.700</b>	<b>0.00</b>
d.1	<b>3 NNRNKB 202</b> <b>1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>				1.90+37.70 = 39.600	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.0000		
	<b>202x050</b>	-- Materiały -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.0000		
	<b>2x002</b>	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.0000</b>	<b>39.600</b>	<b>0.00</b>
d.1	<b>4 NNRNKB 202</b> <b>1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				39.60	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.0000		
	<b>202x047</b>	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	<b>2x002</b>	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.0000</b>	<b>39.600</b>	<b>0.00</b>
d.1	<b>5 NNRNKB 202</b> <b>2806-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>				39.60	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.7100	0.00	0.0000		
	<b>9_00017</b>	-- Materiały -- płytki kamionkowe GRES	m <sup>2</sup>	1.0200	0.00	0.0000		
	<b>9_00018</b>	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	7.2200	0.00	0.0000		
	<b>9_00020</b>	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.2700	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.0000		
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.0000</b>	<b>39.600</b>	<b>0.00</b>
d.1	<b>6 KNR 0-12</b> <b>1119-03</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 20 cm	m				8.00*2+ 1.20-(2* 0.80+1.20) = 14.400	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.4967	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	<b>2520199</b>	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	0.2060	0.00	0.0000		
	<b>1550599</b>	zaprawa klejąca	kg	1.0400	0.00	0.0000		
	<b>1550599</b>	zaprawa spoinująca	kg	0.1100	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34312</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0122	0.00	0.0000		
	<b>95100</b>	środek transportowy	m-g	0.0078	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.0000</b>	<b>14.400</b>	<b>0.00</b>
7	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0108-14</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>				39.60* 0.004+1.90* 0.008 = 0.174	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	2.3400	0.00	0.0000		
	<b>39531</b>	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	1.2100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.174</b>	<b>0.00</b>
8	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0108-16</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu - za każdy nast. 1 km Krotność = 29	m <sup>3</sup>				0.174	
	<b>39531</b>	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1) 0.04*29=	m-g	1.1600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.174</b>	<b>0.00</b>
9	d.1 <b>wycena indywidualna</b>	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>				0.174	
	<b>00001</b>	-- Sprzęt -- opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.174</b>	<b>0.00</b>
<b>2 ROBOTY MALARSKIE</b>								
10	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>				127.2	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	<b>1510899</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W	dm <sup>3</sup>	0.2980	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0.0000</b>	<b>127.200</b>	<b>0.00</b>
11	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0623-05</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m <sup>2</sup>				22	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0700	0.00	0.0000		
	<b>1412399</b>	-- Materiały -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	0.1050	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0.0000</b>	<b>22.000</b>	<b>0.00</b>
12	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1202-07</b>	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>				22	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.3810	0.00	0.0000		
	<b>1720200</b>	-- Materiały -- wapno suchogaszone	t	0.0035	0.00	0.0000		
	<b>1602003</b>	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.0000		
	<b>1720000</b>	wapno hydrauliczne	t	0.0020	0.00	0.0000		
	<b>1410004</b>	alun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	kg	0.1000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0.0000</b>	<b>22.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
13 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>				<akumulatorka> (2.50+1.60) *2*3.20+ 2.50*1.60 = 30.240	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.3700	0.00	0.0000		
	<b>2360000</b>	-- Materiały -- ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0022	0.00	0.0000		
	<b>1740103</b>	gips szpachlowy	t	0.0014	0.00	0.0000		
	<b>1602003</b>	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34312</b>	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0.0000</b>	<b>30.240</b>	<b>0.00</b>
14 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				32.24	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0640	0.00	0.0000		
	<b>1510899</b>	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	0.1540	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0.0000</b>	<b>32.240</b>	<b>0.00</b>
15 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>1201-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami KABE AKRYLATEX W starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				319.2	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1220	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2980 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0.0000</b>	<b>319.200</b>	<b>0.00</b>
16 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>2003-01</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>				1.80*2.20*2 = 7.920	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	2.2481	0.00	0.0000		
	<b>1750803</b>	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	2.0600	0.00	0.0000		
	<b>1343799</b>	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0694	0.00	0.0000		
	<b>1740103</b>	gips budowlany szpachlowy	t	0.00196	0.00	0.0000		
	<b>3901000</b>	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	3.6260	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0350	0.00	0.0000		
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.0279	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0.0000</b>	<b>7.920</b>	<b>0.00</b>
17 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>				67.20+ 50.00+ 15.00 = 132.200	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
	<b>1560200</b>	-- Materiały -- folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	0.3570	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0.0000</b>	<b>132.200</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>Słownie: zero i 00/100 zł</b>								