
KOSZTORYS SCALONY NAKŁADCZY ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Budynek naukowo - biurowy „ D” - zagospodarowanie I piętra na potrzeby ZHE - wod. - kan. i c.o.
ADRES INWESTYCJI : ul. Chocimska 5 , Warszawa,
INWESTOR : Instytut hematologii i Transfuzjologii
ADRES INWESTORA : ul. Indiry Gandhi 14 , 02-776 Warszawa
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Antoni Marczuk
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2019

Poziom cen : III kw. 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	Kalkulacja indywidualna	Spuszczenie wody z instalacji p/p 14	kpl	1.000	0.0000	0.00
2	Kalkulacja indywidualna	Nawodnienie instalacji i uruchomienie	kpl	1.000	0.0000	0.00
3	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	90.000	0.0000	0.00
4	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	10.000	0.0000	0.00
5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	19.000	0.0000	0.00
6	KNR-W 4-02 0220-02	Demontaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.	7.000	0.0000	0.00
7	KNR-W 4-02 0219-04	demontaż zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.	6.000	0.0000	0.00
8	KNR-W 4-02 0224-03	demontaż ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.	6.000	0.0000	0.00
9	KNR-W 4-02 0121-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 40-50 mm	m	50.000	0.0000	0.00
10	KNR-W 4-02 0121-06	Demontaż rurociągu z PCV o śr. 110 mm o	m	10.000	0.0000	0.00
11	KNR-W 4-01 0339-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	50.000	0.0000	0.00
12	Kalkulacja indywidualna	Wywóz do składowiska złomu	t	2.000	0.0000	0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

RAZEM

RAZEM

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
13	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	120.000	0.0000	0.00
14	KNR-W 2-15 d.2 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15.000	0.0000	0.00
15	KNR-W 2-15 d.2 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5.000	0.0000	0.00
16	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	54.000	0.0000	0.00
17	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	5.000	0.0000	0.00
18	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1.000	0.0000	0.00
19	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	23.000	0.0000	0.00
20	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy wiszące z płuczką ustępową typu geberit na konstrukcji do zabudowy	kpl.	1.000	0.0000	0.00
21	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	11.000	0.0000	0.00
22	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	2.000	0.0000	0.00
23	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	46.000	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm bezdotykowe	szt.	13.000	0.0000	0.00
25	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory odcinające do baterii z wężykiem fi 15 mm	szt.	32.000	0.0000	0.00
26	KNR-W 2-15 d.2 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	6.000	0.0000	0.00
27	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	140.000	0.0000	0.00
28	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.	2.000	0.0000	0.00
29	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	17.000	0.0000	0.00
30	d.2 wycena indywidualna	Płukanie grzejników istniejących	szt.	17.000	0.0000	0.00
31	d.2 wycena indywidualna	Odprowadzenie skroplin z rury wyrzutowej	szt.	1.000	0.0000	0.00
32	KNR-W 2-17 d.2 0149-02	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kanałowych	szt.	1.000	0.0000	0.00
33	d.2 wycena indywidualna	Klimatyzator w pomieszczeniu lodówek z osprzętem orurowaniem , odprowadzeniem skroplin	szt.	1.000	0.0000	0.00

PODSUMOWANIE

	ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

	CALY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł