

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU I  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Gandhi 14  
INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII  
ADRES INWESTORA : WARSZAWA ul. Gandhi 14  
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

Sporządził kosztorys

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 WYDZIELENIE KORYTARZA NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU NR 1 A STRONA PRAWA</b>					
1	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 2.50*2.40-2.0*1.0	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2003-04</b>		m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	<b>0322-02</b>		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNR 0-12</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	<b>1119-02</b>		m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	<b>Analiza in-</b>	Zakup ościeżnic drewnianicy 90 szerokość ościeżnicy 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>dywidualna</b>		m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	<b>KNNR 2</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1104-02</b>		m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	<b>KNNR 2</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1103-01</b>		m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka	m		
d.1	<b>0901-09</b>		m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Montaż klamek z sztyldami i wkładki drzwiowej	kpl		
d.1	<b>0919-20</b>		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <ścianka gipsowa>2*4.0 <ściany pozostałe>(2*4+2.5)*2.5	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1510-03</b>		m <sup>2</sup>	8.000	
			m <sup>2</sup>	26.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.250</b>
<b>2 WYDZIELENIE KORYTARZANA POZIOMIE -1 W BUDYNKU NR 1 A STRONA LEWA</b>					
10	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 2.50*2.40-2.0*1.0	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2003-04</b>		m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych	szt.		
d.2	<b>0322-02</b>		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	<b>KNR 0-12</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.2	<b>1119-02</b>		m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	<b>Analiza in-</b>	Zakup ościeżnic drewnianicy 90 szerokość ościeżnicy 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>dywidualna</b>		m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	<b>KNNR 2</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1104-02</b>		m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	<b>KNNR 2</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1103-01</b>		m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka	m		
d.2	<b>0901-09</b>		m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Montaż klamek z sztyldami i wkładki drzwiowej	kpl		
d.2	<b>0919-20</b>		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNR-W 2-02</b> 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <ścianka gipsowa>2*4.0 <ściany pozostałe>(2*4+2.5)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000 26.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.250</b>
<b>3 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU A NA -2 MAGAZYN GOSPODARCZY DA-G</b>					
19	<b>KNR 2-02</b> 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 5.44*2.10-2.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.424	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.424</b>
20	<b>Analiza indywidualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianycy 90 szerokość ościeżnicy 15 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	<b>KNNR 2</b> 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	<b>KNNR 2</b> 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2.00*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
23	<b>KNR 4-01</b> 0901-09	Uzupełnienie ćwierćwałka 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24	<b>KNR 4-01</b> 0919-20	Montaż klamek z szyldami i wkładki drzwiowej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	<b>KNR 4-01</b> 0322-02 ANALOGIA	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	<b>KNR 0-12</b> 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 4.44*2	m m	8.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.880</b>
27	<b>KNR-W 2-02</b> 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <ścianka gipsowa>29.424*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.848</b>
<b>4 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU A NA -2 MAGAZYN KOMPUTEROWY</b>					
28	<b>KNR 2-02</b> 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 (6.0*2+5.0)*2.10-2.0*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.700</b>
29	<b>Analiza indywidualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianycy 90 szerokość ościeżnicy 15 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	<b>KNNR 2</b> 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	<b>KNNR 2</b> 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2.00*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
32	<b>KNR 4-01</b> 0919-20	Montaż klamek z szyldami i wkładki drzwiowej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	<b>KNR 4-01</b> 0901-09	Uzupełnienie ćwierćwałka 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
34	<b>KNR 4-01</b> 0322-02 ANALOGIA	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	<b>KNR 0-12</b> <b>1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm  (2*6.0+5.0-1.0)*2	m  m	  32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
36 d.4	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem <ścianka gipsowa>33.7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.400</b>
<b>5 POSZERZENIE DRZWI DO ŁAZIENKI 129</b>					
37 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0813-07</b> <b>ANALOGIA</b>	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wym.20x20 cm w posadzkach - pierwsza  3	płyt.  płyt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
38 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (0.25+0.40)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
39 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0212-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm  0.30*0.08*2.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.048</b>
40 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0829-07</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną  (0.40+0.05)*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
41 d.5	<b>Analiza indywidualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianycy 130 szerokość ościeżnicy 10 cm  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.5	<b>KNNR 2</b> <b>1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43 d.5	<b>KNNR 2</b> <b>1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych  2.00*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
44 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0901-09</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka  10	m  m	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
45 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0919-20</b>	Montaż klamek z sztyldami i wkładki drzwiowej  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46 d.5	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią  10.0+6.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
47 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <K>1.0*2.0+2.0*1.20 <WC>(3.32+2.84)*2*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.400 13.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.952</b>
48 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <WC>3.32*2.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.429	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.429</b>
49 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km <poz.37, 38 i 39>3*0.2*0.2*0.02+1.3*0.01+0.048	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.063</b>
50 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-16</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 0.063	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.063	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.063</b>
<b>6 DRZWI PRZESUWNE ALUMINIOWE W IZBIE PRZYJĘĆ 0/35</b>					
51 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2003-06</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwu 100-02 1.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52 d.6	<b>KNR 0-19</b> <b>1024-11</b>	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie -ANALOGIA 4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
53 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>
54 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
55 d.6	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią 10.0+5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
56 d.6	<b>WYCENA</b> <b>WŁASNA</b>	Korekta instalacji co. 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
<b>1 WYDZIELENIE KORYTARZA NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU NR 1 A STRONA PRAWA</b>								
d.1	<b>1 KNR 2-02</b> <b>2003-04</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.- karton.na rusztach metal.pojed.z po- kryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m <sup>2</sup>				2.50*2.40- 2.0*1.0 = 4.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	3.2355	0.00	0.0000		
	<b>1750803</b>	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	4.1200	0.00	0.0000		
	<b>1324999</b>	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1.0100	0.00	0.0000		
	<b>1324999</b>	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3.3300	0.00	0.0000		
	<b>6803599</b>	kołki do wstrzeliwania	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	<b>1343799</b>	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.1132	0.00	0.0000		
	<b>1740103</b>	gips budowlany szpachlowy	t	0.0028	0.00	0.0000		
	<b>3901000</b>	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	3.6260	0.00	0.0000		
	<b>2310799</b>	filc bituminizowany z wełny mineral- nej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.0956	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.0523	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
d.1	<b>2 KNR 4-01</b> <b>0322-02 ANA-</b> <b>LOGIA</b>	Obsadzenie krtek wentylacyjnych	szt.				2	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	<b>1350309</b>	-- Materiały -- kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
d.1	<b>3 KNR 0-12</b> <b>1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				1.5*4 = 6.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5411	0.00	0.0000		
	<b>2520199</b>	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	0.0750	0.00	0.0000		
	<b>1550599</b>	zaprawa klejąca	kg	0.7800	0.00	0.0000		
	<b>1550599</b>	zaprawa spoinująca	kg	0.0825	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34312</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0058	0.00	0.0000		
	<b>95100</b>	środek transportowy	m-g	0.0038	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.0000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
d.1	<b>4 Analiza indy-</b> <b>widualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianycy 90 sze- rokość ościeżnicy 15 cm	m <sup>2</sup>				1	
	<b>2715199</b>	-- Materiały -- ościeżnice drewniane 15 cm - 90	szt	1.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
d.1	<b>5 KNNR 2 1104-</b> <b>02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.0000		
	<b>1470900</b>	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.0000		
	<b>8990499</b>	kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
6 d.1	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>				2.00*0.90 = 1.800	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	<b>2710299</b>	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.800</b>	<b>0.00</b>
7 d.1	<b>KNR 4-01 0901-09</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka	m				10	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
	<b>2762000 0000000</b>	-- Materiały -- ćwierćwałki materiały pomocnicze	m %	1.1000 3.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.0000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
8 d.1	<b>KNR 4-01 0919-20</b>	Montaż klamek z sztyldami i wkładki drzwiowej	kpl				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.0000		
	<b>1344399</b>	-- Materiały -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	8.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
9 d.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				34.25	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1760	0.00	0.0000		
	<b>1502110 0000000</b>	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	<b>39000</b>	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.0000</b>	<b>34.250</b>	<b>0.00</b>
<b>2 WYDZIELENIE KORYTARZANA POZIOMIE -1 W BUDYNKU NR 1 A STRONA LEWA</b>								
10 d.2	<b>KNR 2-02 2003-04</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m <sup>2</sup>				2.50*2.40- 2.0*1.0 = 4.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	3.2355	0.00	0.0000		
	<b>1750803</b>	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	4.1200	0.00	0.0000		
	<b>1324999</b>	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1.0100	0.00	0.0000		
	<b>1324999</b>	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3.3300	0.00	0.0000		
	<b>6803599</b>	kołki do wstrzeliwania	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	<b>1343799</b>	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.1132	0.00	0.0000		
	<b>1740103</b>	gips budowlany szpachlowy	t	0.0028	0.00	0.0000		
	<b>3901000</b>	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	3.6260	0.00	0.0000		
	<b>2310799</b>	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.0956	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.0523	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
11 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0322-02 ANA-</b> <b>LOGIA</b>	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych	szt.				2	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	<b>1350309</b>	-- Materiały -- kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>0.0000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
12 d.2	<b>KNR 0-12</b> <b>1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				1.5*4 = 6.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5411	0.00	0.0000		
	<b>2520199</b>	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	0.0750	0.00	0.0000		
	<b>1550599</b>	zaprawa klejąca	kg	0.7800	0.00	0.0000		
	<b>1550599</b>	zaprawa spoinująca	kg	0.0825	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34312</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0058	0.00	0.0000		
	<b>95100</b>	środek transportowy	m-g	0.0038	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>0.0000</b>	<b>6.000</b>	<b>0.00</b>
13 d.2	<b>Analiza indy-</b> <b>widualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianycy 90 sze- rokość ościeżnicy 15 cm	m <sup>2</sup>				1	
	<b>2715199</b>	-- Materiały -- ościeżnice drewniane 15 cm - 90	szt	1.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
14 d.2	<b>KNNR 2 1104-</b> <b>02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.0000		
	<b>1470900</b>	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.0000		
	<b>8990499</b>	kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
15 d.2	<b>KNNR 2 1103-</b> <b>01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wew- nętrzných pełnych fabrycznie wykoń- czonych	m <sup>2</sup>				2.00*0.90 = 1.800	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	<b>2710299</b>	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętr- zne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.800</b>	<b>0.00</b>
16 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0901-09</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka	m				10	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
	<b>2762000</b>	-- Materiały -- ćwierćwałki	m	1.1000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	3.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0.0000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
17 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0919-20</b>	Montaż klamek z szyldami i wkładki drzwiowej	kpl				1	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.0000		
	1344399	-- Materiały -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	8.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
18 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				34.25	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760	0.00	0.0000		
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	0.2760	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>0.0000</b>	<b>34.250</b>	<b>0.00</b>
<b>3 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU A NA -2 MAGAZYN GOSPODARCZY DA-G</b>								
19 d.3	<b>KNR 2-02</b> <b>2003-04</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m <sup>2</sup>				5.44*2.10-2.0*1.0 = 9.424	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.2355	0.00	0.0000		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	4.1200	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1.0100	0.00	0.0000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3.3300	0.00	0.0000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.1132	0.00	0.0000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0028	0.00	0.0000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	3.6260	0.00	0.0000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.0956	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0523	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>0.0000</b>	<b>9.424</b>	<b>0.00</b>
20 d.3	<b>Analiza indywidualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianycy 90 szerokość ościeżnicy 15 cm	m <sup>2</sup>				1	
	2715199	-- Materiały -- ościeżnice drewniane 15 cm - 90	szt	1.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
21 d.3	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.0000		
	1470900	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.0000		
	8990499	kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
22 d.3	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykonanych	m <sup>2</sup>				2.00*0.90 = 1.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	<b>2710299</b>	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.800</b>	<b>0.00</b>
23	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0901-09</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka	m				10	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
	<b>2762000</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- ćwierćwałki materiały pomocnicze	m %	1.1000 3.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>0.0000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
24	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0919-20</b>	Montaż klamek z szyldami i wkładki drzwiowej	kpl				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.0000		
	<b>1344399</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- okucia stolarskie do otworów drzwiowych materiały pomocnicze	szt %	1.0000 8.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
25	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0322-02 ANA- LOGIA</b>	Obsadzenie krętek wentylacyjnych	szt.				4	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	<b>1350309</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 28x14 cm materiały pomocnicze	szt %	1.0000 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
26	<b>KNR 0-12</b> d.3 <b>1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				4.44*2 = 8.880	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5411	0.00	0.0000		
	<b>2520199</b> <b>1550599</b> <b>1550599</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> kg kg %	0.0750 0.7800 0.0825 1.5000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0000 0.0000 0.0000 0.0000		
	<b>34312</b> <b>95100</b>	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0058 0.0038	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 26</b>						<b>0.0000</b>	<b>8.880</b>	<b>0.00</b>
27	<b>KNR-W 2-02</b> d.3 <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				<ścianka gipsowa> 29.424*2 = 58.848	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1760	0.00	0.0000		
	<b>1502110</b> <b>0000000</b>	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
	<b>39000</b>	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 27</b>						<b>0.0000</b>	<b>58.848</b>	<b>0.00</b>
<b>4 WYDZIELENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU A NA -2 MAGAZYN KOMPUTEROWY</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
28 d.4	<b>KNR 2-02</b> <b>2003-04</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.- karton.na rusztach metal.pojed.z po- kryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m <sup>2</sup>				(6.0*2+5.0)* 2.10-2.0* 1.0 = 33.700	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	3.2355	0.00	0.0000		
	<b>1750803</b>	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	4.1200	0.00	0.0000		
	<b>1324999</b>	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1.0100	0.00	0.0000		
	<b>1324999</b>	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3.3300	0.00	0.0000		
	<b>6803599</b>	kołki do wstrzeliwania	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	<b>1343799</b>	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.1132	0.00	0.0000		
	<b>1740103</b>	gips budowlany szpachlowy	t	0.0028	0.00	0.0000		
	<b>3901000</b>	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	3.6260	0.00	0.0000		
	<b>2310799</b>	filc bituminizowany z wełny mineral- nej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.0956	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	<b>39599</b>	środek transportowy	m-g	0.0523	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 28</b>						<b>0.0000</b>	<b>33.700</b>	<b>0.00</b>
29 d.4	<b>Analiza indy- widualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianych 90 sze- rokość ościeżnicy 15 cm	m <sup>2</sup>				1	
	<b>2715199</b>	-- Materiały -- ościeżnice drewniane 15 cm - 90	szt	1.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 29</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
30 d.4	<b>KNNR 2 1104- 02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.0000		
	<b>1470900</b>	-- Materiały -- pianka poliuretanowa	kg	0.0350	0.00	0.0000		
	<b>8990499</b>	kołki rozporowe	szt	6.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	15.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 30</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
31 d.4	<b>KNNR 2 1103- 01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wew- nętrznym pełnym fabrycznie wykoń- czonych	m <sup>2</sup>				2.00*0.90 = 1.800	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.0000		
	<b>2710299</b>	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętr- zne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 31</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.800</b>	<b>0.00</b>
32 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0919-20</b>	Montaż klamek z szyldami i wkładki drzwiowej	kpl				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.0000		
	<b>1344399</b>	-- Materiały -- okucia stolarskie do otworów drzwio- wych	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	8.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 32</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
33 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0901-09</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka	m				10	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999		r-g	0.1100	0.00	0.0000		
	2762000	-- Materiały -- ćwierćwałki	m	1.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	3.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 33</b>						<b>0.0000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.00</b>
34 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0322-02 ANA-</b> <b>LOGIA</b>	Obsadzenie krater wentylacyjnych	szt.				4	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.0000		
	1350309	-- Materiały -- kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 28x14 cm	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 34</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
35 d.4	<b>KNR 0-12</b> <b>1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m				(2*6.0+5.0- 1.0)*2 = 32.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5411	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	0.0750	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	0.7800	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.0825	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0058	0.00	0.0000		
	95100	środek transportowy	m-g	0.0038	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 35</b>						<b>0.0000</b>	<b>32.000</b>	<b>0.00</b>
36 d.4	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				<ścianka gipsowa> 33.7*2 = 67.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760	0.00	0.0000		
	1502110	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	0.2760	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 36</b>						<b>0.0000</b>	<b>67.400</b>	<b>0.00</b>
<b>5 POSZERZENIE DRZWI DO ŁAZIENKI 129</b>								
37 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0813-07 ANA-</b> <b>LOGIA</b>	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wym.20x20 cm w posadzkach - pier- wsza	plyt.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4600	0.00	0.0000		
	2340799	-- Materiały -- płytki podłogowe lastrykowe niebar- wione polerowane	m <sup>2</sup>	0.0400	0.00	0.0000		
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.00035	0.00	0.0000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.0000		
	1411305	kwask solny techniczny gat.I/II roztwór 5%	kg	0.0100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 37</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
38 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z pły- tek	m <sup>2</sup>				(0.25+0.40) *2.0 = 1.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3800	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 38</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.300</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
39 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0212-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm  -- Robocizna --	m <sup>3</sup>  r-g	  13.8100	  0.00	  0.0000	0.30*0.08* 2.0 = 0.048	
<b>999</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.048</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem pozycja 39</b>								
40 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0829-07</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną  -- Robocizna --  -- Materiały -- płytki ceramiczne i terakotowe zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze  -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g  m <sup>2</sup> kg kg %  m-g m-g	  1.5797  1.0200 5.2000 0.6000 1.5000  0.0295 0.0275	  0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00	  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000	(0.40+0.05) *2.0 = 0.900	
<b>999</b>								
<b>2520199</b>								
<b>1550599</b>								
<b>1550599</b>								
<b>0000000</b>								
<b>34000</b>								
<b>39599</b>								
<b>Razem pozycja 40</b>								
41 d.5	<b>Analiza indywidualna</b>	Zakup ościeżnic drewnianycy 130 szerokość ościeżnicy 10 cm  -- Materiały -- ościeżnice drewniane 10 cm - 130	m <sup>2</sup>  szt	  1.0000	  0.00	  0.0000	1	
<b>2715199</b>								
<b>Razem pozycja 41</b>								
42 d.5	<b>KNNR 2 1104-02</b>	Montaż ościeżnic drewnianych  -- Robocizna --  -- Materiały -- pianka poliuretanowa kołki rozporowe materiały pomocnicze  -- Sprzęt -- wyciąg	m <sup>2</sup>  r-g  kg szt %  m-g	  1.7500  0.0350 6.0000 15.0000  0.0100	  0.00  0.00 0.00 0.00  0.00	  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000  0.0000	1	
<b>999</b>								
<b>1470900</b>								
<b>8990499</b>								
<b>0000000</b>								
<b>34000</b>								
<b>Razem pozycja 42</b>								
43 d.5	<b>KNNR 2 1103-01</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych  -- Robocizna --  -- Materiały -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne  -- Sprzęt -- wyciąg	m <sup>2</sup>  r-g  m <sup>2</sup>  m-g	  0.5100  1.0000  0.0400	  0.00  0.00 0.00	  0.0000  0.0000 0.0000	2.00*1.30 = 2.600	
<b>999</b>								
<b>2710299</b>								
<b>34000</b>								
<b>Razem pozycja 43</b>								
44 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0901-09</b>	Uzupełnienie ćwierćwałka  -- Robocizna --  -- Materiały -- ćwierćwałki materiały pomocnicze	m  r-g  m %	  0.1100  1.1000 3.0000	  0.00  0.00 0.00	  0.0000  0.0000 0.0000	10	
<b>999</b>								
<b>2762000</b>								
<b>0000000</b>								
<b>Razem pozycja 44</b>								
45 d.5	<b>KNR 4-01</b> <b>0919-20</b>	Montaż klamek z szyldami i wkładki drzwiowej  -- Robocizna --  -- Materiały --	kpl  r-g	  0.5300	  0.00	  0.0000	1	
<b>999</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1344399	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1.0000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	8.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 45</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
46	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>				10.0+6.0 = 16.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	0.3570	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 46</b>						<b>0.0000</b>	<b>16.000</b>	<b>0.00</b>
47	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>				17.952	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 47</b>						<b>0.0000</b>	<b>17.952</b>	<b>0.00</b>
48	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>				<WC>3.32* 2.84 = 9.429	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	1510899	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 48</b>						<b>0.0000</b>	<b>9.429</b>	<b>0.00</b>
49	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>				<poz.37, 38 i 39>3*0.2* 0.2*0.02+ 1.3*0.01+ 0.048 = 0.063	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.0000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 49</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.063</b>	<b>0.00</b>
50	KNR 4-01 d.5 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>				0.063	
	39531	-- Sprzęt -- Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	1.1600	0.00	0.0000		
		0.04*29=1.16=						
<b>Razem pozycja 50</b>						<b>0.0000</b>	<b>0.063</b>	<b>0.00</b>
<b>6 DRZWI PRZESUWNE ALUMINIOWE W IZBIE PRZYJĘĆ 0/35</b>								
51	KNR-W 2-02 d.6 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwę 100-02	m <sup>2</sup>				1.80	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9100	0.00	0.0000		
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	4.1200	0.00	0.0000		
	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7600	0.00	0.0000		
	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2.0500	0.00	0.0000		
	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	4.0600	0.00	0.0000		
	1346399	blachowkręty	szt	44.4200	0.00	0.0000		
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0028	0.00	0.0000		
	2310099	płyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.0000		
	3903010	taśma	m	3.6260	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700	0.00	0.0000		
	<b>39000</b>	środek transportowy	m-g	0.0523	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 51</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.800</b>	<b>0.00</b>
52 d.6	<b>KNR 0-19</b> <b>1024-11</b>	Montaż witryn aluminiowych oszklo- nych na budowie -ANALOGIA	m <sup>2</sup>				4.20	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	1.6000	0.00	0.0000		
	<b>1344499</b>	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	1.8700	0.00	0.0000		
	<b>1470999</b>	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.1900	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>1310299</b>	Drzwi przesuwne	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.0000		
	<b>34000</b>	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.0000		
	<b>39000</b>	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 52</b>						<b>0.0000</b>	<b>4.200</b>	<b>0.00</b>
53 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków wewnętr- nych ścian	m <sup>2</sup>				8.70	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1190	0.00	0.0000		
	<b>1510899</b>	-- Materiały -- farba KABE Akrylatex W	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 53</b>						<b>0.0000</b>	<b>8.700</b>	<b>0.00</b>
54 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				3.60	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.1760	0.00	0.0000		
	<b>1502110</b>	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	0.2760	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.0000		
	<b>39000</b>	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 54</b>						<b>0.0000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
55 d.6	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>				10.0+5.0 = 15.000	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.0000		
	<b>1560200</b>	-- Materiały -- folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	0.3570	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.0000		
<b>Razem pozycja 55</b>						<b>0.0000</b>	<b>15.000</b>	<b>0.00</b>
56 d.6	<b>WYCENA</b> <b>WŁASNA</b>	Korekta instalacji co.	szt				1	
	<b>999</b>	-- Robocizna --	r-g	4.0000	0.00	0.0000		
	<b>0000000</b>	-- Materiały -- Materiały instalacyjne materiały pomocnicze	szt %	1.0000 2.0000	0.00 0.00	0.0000 0.0000		
<b>Razem pozycja 56</b>						<b>0.0000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł